



วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การบริหารส่วนตำบล
- พิจารณารายการลดเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

CHART

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

โครงการ

ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนงาม อำเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงานออกแบบแปลน

กองช่าง

ปริมาณงาน ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๗๙๒ เมตร

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๖,๘๖๗.๐๐	๑.๓๐๖	๘๗,๓๒๘.๓๐	
๒	ประเภทงานทาง		๑.๓๖๑๑	-	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	๑.๒๕๐๙	-	
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๓๗๕		
๕	ประเภทงานครุภัณฑ์และงานอื่นๆ		๑	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๕.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๗,๓๒๘.๓๐	
	คิดเป็นเงินเพียง			๘๗,๓๐๐	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางขวัญใจ เงินหมื่น)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย

ปริมาณงาน ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๗๙๒ เมตร

ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนงาม อำเภอบุพราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนงาม อำเภอบุพราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

กองช่าง

นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	แก้ปัญหาความเดือดร้อนบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑								
-	ดินชุดและถมคืนพร้อมค่าแรงเดินท่อ	๗๙๒.๐๐	เมตร		-	๒๗.๐๐	๒๑,๓๘๔.๐๐	๒๑,๓๘๔.๐๐	
-	ท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๘๘.๐๐	ท่อน	๒๑๕.๐๐	๔๒,๕๗๐.๐๐		-	๔๒,๕๗๐.๐๐	
-	กาวยาท่อ PVC ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๕.๐๐	กระป๋อง	๔๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐		-	๒,๒๕๐.๐๐	
-	วาล์ว PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐		-	๑๒๕.๐๐	
-	ข้องอ PVC ขนาด ๒ นิ้ว	๔.๐๐	ตัว	๒๗.๐๐	๑๐๘.๐๐		-	๑๐๘.๐๐	
-	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๒ นิ้ว ลด ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ตัว	๒๗.๐๐	๒๗๐.๐๐		-	๒๗๐.๐๐	
-	ท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๒.๐๐	ท่อน	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐		-	๑๑๐.๐๐	
-	ข้อต่อปิดท่อ PVC ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๕๐.๐๐		-	๕๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๖๖,๘๖๗.๐๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางขวัญใจ เงินหมื่น)

นักวิชาการศึกษานำนาญการ