



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทร. ๐๔๕-๕๑๗๐๑๔

ที่ กข.๐๕/๙๑

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ตามคำสั่งเลขที่ ๗๔๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า และคณะเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ ลงดินถม ระยะทางยาว ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ลีกละ ๓ เมตร ปริมาณดินถมที่ได้คูณด้วย ๑.๓๕ (๑.๓๕ เป็นค่าดินคิว หลวม) คิดเป็นปริมาณดินถม ๑๐๑.๒๕ ลบ.ม. และวางท่อ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ แถว พร้อมเกลี่ยตบ แต่ง ลงดินลูกรัง ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร วางท่อ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ แถว ปริมาณดินลูกรังที่ได้คูณด้วย ๑.๓๕ (๑.๓๕ เป็นค่าดินลูกรังคิวหลวม) พร้อมเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย คิดเป็นปริมาณดินลูกรัง ๖๘๘.๕๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า และคณะ ได้ดำเนินการถอดแบบคำนวณ ปร.๔ และ ปร.๕ โดยอาศัยราคากลางพาณิชย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นราคาพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ และได้เห็นชอบราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น จำนวนเงิน ๑๗๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน/ร.ผ.อ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางสมจิตร จันทร์สว่าง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร)

กรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๙/๑๒/๖๓

( / ) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายแสง ทองหล่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  
 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ ต.โนนงาม  
 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔  
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง  
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๗๔	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑๒๗,๕๙๔.๕๐	๑.๓๖๑๑	๑๗๓,๖๖๘.๘๗	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	๑.๒๕๐๙	-	
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๓๗๕		
๕	ประเภทงานครุภัณฑ์และงานอื่นๆ	-	๑.๐๗	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๕.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๗๓,๖๖๘.๘๗	
	คิดเป็นเงินเพียง			๑๗๓,๐๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมจิตร จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปิยาภรณ์ มุฑาพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ประมาณราคา  
 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔  
 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง  
 ประมาณการโดย นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์  
 ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถนน								
	ลงดินถม พร้อมเกลี่ยตบแต่ง	๑๐๑.๒๕	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๗,๐๘๘	๕.๐๐	๕๐๖	๗,๕๙๓.๗๕	
	ลงดินลูกรังตลอดสาย พร้อมเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย	๖๘๘.๕๐	ลบ.ม.	๑๔๗.๕๐	๑๐๑,๕๕๓.๗๕	๑๐.๐๐	๖,๘๘๕.๐๐	๑๐๘,๔๓๘.๗๕	
	ท่อพีวีซี ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	๖.๐๐	ท่อน	๑,๘๒๗.๐๐	๑๐,๙๖๒	๑๐๐.๐๐	๖๐๐	๑๑,๕๖๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๑๒๗,๕๙๔.๕๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสมจิตร์ จันทร์สว่าง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด อำนาจเจริญ เดือนพฤศจิกายน ปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า  
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,100.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,130.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,160.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,190.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,255.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,285.00
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,315.00
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,365.00
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.10
10	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.16
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,760.00
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,200.00
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,640.00
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	3,520.00
15	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้นตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	287.50
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	22,162.14
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	19,679.28
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	20,549.50
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	20,790.00
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	18,900.00
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,975.24
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	18,364.87
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	19,488.00
24	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	43.33
25	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.67
26	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	396.00
27	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	429.00
28	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	483.75
29	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	735.00
30	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	133.75

187	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.25
188	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.38
189	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
190	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.83
191	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.33
192	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	78.33
193	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	52.50
194	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,465.00
195	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,500.00
196	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,657.79
197	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี	ตัน	2,500.00
198	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	395.00
199	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	155.00
200	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	452.00
201	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	450.00
202	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	993.33
203	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	993.33
204	ดินถมที่	ลบ.ม.	70.00
205	ดินลูกรัง ราคา ณ แหล่งดิน	ลบ.ม.	147.50
206	ก๊อกน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	98.00
207	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	89.33
208	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันนา	อัน	70.00
209	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	150.00
210	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	118.33
211	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา KARAT	อัน	380.00
212	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	126.67
213	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	95.00
214	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,150.00
215	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,550.00
216	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	1,500.00
217	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	1,234.11
218	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	35.00
219	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	35.00
220	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นแนล	อัน	35.00
221	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	95.00
222	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	12.33
223	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	52.50
224	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	51.25
225	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	22.50
226	โถ้วมธรรมดาถังของ ไม่มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 204	ชิ้น	670.00



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ ๓๖๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการจัดหาพัสดุ รายละเอียดโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ ลงดินถม ระยะทางยาว ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ลีกลี้อย ๓ เมตร ปริมาณดินถมที่ได้คูณด้วย ๑.๓๕ (๑.๓๕ เป็นค่าดินถมคิวหลวม) คิดเป็นปริมาณดินถม ๑๐๑.๒๕ ลบ.ม. และวางท่อ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ แถว พร้อมเกลี่ยตบแต่งลงดินลูกรัง ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร วางท่อ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ แถว ปริมาณดินลูกรังที่ได้คูณด้วย ๑.๓๕ (๑.๓๕ เป็นค่าดินลูกรังคิวหลวม) พร้อมเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย คิดเป็นปริมาณดินลูกรัง ๖๘๘.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดเป็นไปตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม กำหนด

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการราคากลาง

- |                          |  |                           |               |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|
| ๑. นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน            | รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสมจิตร จันทรสว่าง  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง             |                           | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |                           | กรรมการ       |

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำการถอดแบบคำนวณ ปร.๔ และ ปร.๕ โดยอาศัยราคากลางตามพาณิชย์จังหวัดหรือแหล่งอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้ และจัดทำบันทึกชี้แจงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีที่ผลการสอบราคาที่ได้สูงกว่า ๑๕ % ขึ้นไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายแสง ทองหล่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม