



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ที่ กษ ๐๕/๒๒๗

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามที่ ๑๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ งานดินช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๑๙๘ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลอดสาย งานดินช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๒๗๗.๕๐ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลอดสาย งานลูกรังผิวทางช่วง ๑ ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ค่ายุบตัวของลูกรัง ๑.๓๕ คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๗๑.๒๘ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลอดสาย งานลูกรังผิวทางช่วง ๒ ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร ค่ายุบตัวของลูกรัง ๑.๓๕ คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๙๙.๙๐ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลอดสายพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก. ๐.๘๐ ม . จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดเป็นไปตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว ได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวกณณรัตน์ กุลสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บริหาร.....

(นายทอน บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  
 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗  
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗  
 หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		รวมเป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๗๔	-	
๒	ประเภทงานทาง	๗๖,๖๐๔.๖๐	๑.๓๖๑๑	๑๐๔,๒๖๖.๕๒	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	๑.๒๕๐๙	-	
๔	ประเภทงานชลประทาน		๑.๓๓๗๕		
๕	ประเภทงานครุภัณฑ์และงานอื่นๆ	-	๑.๐๗	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๕.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๐๔,๒๖๖.๕๒	
	คิดเป็นเงินเพียง			๑๐๐,๐๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ สलगสิงห์)  
 นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงามกำหนด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถนน								
	ดินถมตลอดสาย พร้อมเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย	๔๗๕.๕๐	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๓๓,๒๘๕.๐๐	๑๐.๐๐	๔,๗๕๕.๐๐	๓๘,๐๔๐.๐๐	
	ดินลูกรังตลอดสาย พร้อมเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย	๑๗๑.๑๘	ลบ.ม.	๑๖๐.๐๐	๒๗,๓๘๘.๘๐	๑๐.๐๐	๑,๗๑๑.๘๐	๒๙,๑๐๐.๖๐	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก. ๐.๘๐ ม .	๘.๐๐	ท่อน	๘๘๓.๐๐	๗,๐๖๔.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๙,๔๖๔.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๗๖,๖๐๔.๖๐	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ สलगสิงห์)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม  
ที่ ๑๕๕ /๒๕๖๕  
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการ  
จัดหาพัสดุ รายละเอียดโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗  
งานดินช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  
คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๑๙๘ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลาดสาย  
งานดินช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  
คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๒๗๗.๕๐ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลาดสาย  
งานลูกรังผิวทางช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๑๖๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย  
๐.๑๐ เมตร ค่ายุบตัวของลูกรัง ๑.๓๕ คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๗๑.๒๘ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลาดสาย  
งานลูกรังผิวทางช่วง ๒ ระยะทางยาว ๑๘๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย  
๐.๐๘ เมตร ค่ายุบตัวของลูกรัง ๑.๓๕ คิดเป็นปริมาณดินถมที่ ๙๙.๙๐ ลบ.ม. เกลี่ยตบแต่งตลาดสาย  
พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน  
รายละเอียดเป็นไปตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การกำหนดราคา  
กลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคา  
กลางงานก่อสร้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการราคากลาง

- |                                 |  |               |
|---------------------------------|--|---------------|
| ๑. นายสุรพงษ์ พุทธิวงศ์         | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน              | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุดารัตน์ จริยะกุลเดโช | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวกชพรรณ สलगสิงห์        | ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ   | กรรมการ       |

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทำการถอดแบบคำนวณ ปร.๔ และ ปร.๕ โดยอาศัยราคา  
กลางตามพาณิชย์จังหวัดหรือแหล่งอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้ และจัดทำบันทึกชี้แจงให้สำนักงานตรวจ  
เงินแผ่นดิน กรณีที่ผลการสอบราคาที่ได้สูงกว่า ๑๕ % ขึ้นไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทอน บุตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

	ร่าง
	พิมพ์
	ทาน
	ตรวจ